

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: BUDOWA ZJAZDÓW ZWYKŁYCH W RAMACH PRZEBUDOWY  
DROGI GMINNEJ W M. PIOTROWO GM. OBRZYCKO  
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 66/1, 89/2, 90, 91, - OBREB PIOTROWO,  
GM.OBRZYCKO, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ.  
WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: .....

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....	.....
poziom cen robocizny. ....	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....	.....
poziom cen materiałów. ....	.....
.....	.....
poziom cen sprzętu. ....	.....
.....	.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....	.....
zysk od R+S+Ko. ....	.....
dopłata / opust od całości. ....	%
podatek VAT. ....	%

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....



KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: BUDOWA ZJAZDÓW ZWYKŁYCH W RAMACH PRZEBUDOWY  
DROGI GMINNEJ W M. PIOTROWO GM. OBRZYCKO

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 66/1, 89/2, 90, 91, - OBREB PIOTROWO,  
GM.OBRZYCKO, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ.  
WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: .....

KOSZTORYS		Strona 1				06-06-2024
		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				SYKAL-NET
DZ	POZ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze					
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,230	.....	.....
2	Roboty ziemne					
2	1	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni gr. śr 30cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....
2	2	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek koparko-ładowarką na samochód	m <sup>3</sup>	82,500	.....	.....
2	3	CEN 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	82,500	.....	.....
2	4	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m <sup>3</sup>	82,500	.....	.....
2	5	CEN 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....
3	Podbudowy					
3	1	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15cm	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....
3	2	CEN 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....
3	3	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 20 cm mieszarką	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....
4	Nawierzchnia					
4	1	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	83,000	.....	.....
4	2	CEN 231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	198,000	.....	.....
4	3	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	15,710	.....	.....
4	4	CEN 231-03-17-03-00 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grub 3 cm,	m <sup>2</sup>	275,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6		Roboty wykończeniowe				
6	1	CEN 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	150,000	.....	.....
6	2	Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS						.....

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: BUDOWA ZJAZDÓW ZWYKŁYCH W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. PIOTROWO GM. OBRZYCKO

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 66/1, 89/2, 90, 91, - OBREB PIOTROWO, GM.OBRZYCKO, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: .....

PRZEDMIAR			Strona 1		06-06-2024	
					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Roboty przygotowawcze					
1	1	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,230	
2	Roboty ziemne					
2	1	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni gr. śr 30cm w gruncie kat 1/4	m²	275,000	
2	2	KNR	404-11-03-01-00 Załadunek koparko-ładowarką na samochód	m³	82,500	
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Obl	275*0,3		82,500	
2	3	CEN	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	82,500	
2	4	CEN	404-11-03-05-00 Dodatek za wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m³	82,500	
2	5	CEN	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	275,000	
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Obliczenie	275		275,000	
3	Podbudowy					
3	1	CEN	231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15cm	m²	275,000	
3	2	CEN	231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m²	275,000	
3	3	CEN	231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 20 cm mieszarką	m²	275,000	
4	Nawierzchnia					
4	1	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	83,000	
4	2	CEN	231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	198,000	
4	3	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m³	15,710	
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
	1	Obl	(0,07*83+0,05*198)		15,710	
4	4	CEN	231-03-17-03-00 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grub 3 cm,	m²	275,000	
6	Roboty wykończeniowe					
6	1	CEN	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	150,000	
6	2	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000	





LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY  
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: BUDOWA ZIAZDÓW ZWYKŁYCH W RAMACH PRZEBUDOWY  
DROGI GMINNEJ W M. PIOTROWO GM. OBRZYCKO

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 66/1, 89/2, 90, 91, - OBREB PIOTROWO,  
GM.OBRZYCKO, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ.  
WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: .....

KOSZTORYS			Strona 1	06-06-2024		
				SYKAL-NET		
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	664,84	.....	.....
R A Z E M :						.....
M A T E R I A Ł Y						
1	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	93,34	.....	.....
2	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m³	34,53	.....	.....
3	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	10,03	.....	.....
4	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	84,66	.....	.....
5	2222423	Kostka bruk bet POL-BRUK 60/8 grub 8 cm	szt	9867,00	.....	.....
6	2222504	Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare	metr	201,96	.....	.....
7	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m³	16,34	.....	.....
8	2602099	Deski iglaste obrzynane	m³	0,63	.....	.....
9	2603099	Krawędziaki iglaste	m³	0,14	.....	.....
10	3930000	Woda przemysłowa	m³	28,47	.....	.....
11	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m³	0,02	.....	.....
12	8991300	Tarcze diament do cięcia betonu	szt	0,07	.....	.....
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych						R A Z E M :
.....						
S P R Z Ę T						
1	11133	Koparka kołowa 0,6 m³	m-godz	11,80	.....	.....
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	1,66	.....	.....
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,96	.....	.....
4	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,80	.....	.....
5	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	11,99	.....	.....
6	12261	Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg	m-godz	6,22	.....	.....
7	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	4,19	.....	.....
8	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	14,58	.....	.....
9	39417	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-godz	6,22	.....	.....
10	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,73	.....	.....
11	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	17,66	.....	.....
12	51121	Mieszarka doczepna	m-godz	6,22	.....	.....
13	75272	Przecinarka tarczowa mater ceramicznych	m-godz	6,88	.....	.....
R A Z E M :						.....