

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KONSERWACJA DACHU KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA W SŁOPANOWIE, GMINA OBRZYCKO</b>					
1	TZKNBK V - 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys.zarusztowanej ściany do 10 m  <szczyt1>10,31*9,70+<front>17,62*6,43+<tył>17,62*6,43+<szczyt 2>4,30*6,43*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	409,55	
				RAZEM	409,55
2	TZKNBK VI - 143 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu pojedynczym z zastosowaniem drabin linowych  (<dach nad główną częścią budynku>17,62*7,20*2<poła>+2,15*6,30*3<poła>-3,30*3,08*2<poła>)*0,15<15 % powierzchni dachu>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,11	
				RAZEM	41,11
3	TZKNBK VI - 128 analogia	Naprawa pokrycia dachowego przez wymianę starych gontów nadbiciem i podsuniciem nowych przy powierzchni w jednym miejscu 0.15-0.25 m2 z zastosowaniem drabin linowych  ((<dach nad główną częścią budynku>17,62*7,20*2<poła>+2,15*6,30*3<poła>-3,30*3,08*2<poła>)*0,15<15 % powierzchni dachu>)*2<2 msc na 1 m2>	msc msc	82,21	
				RAZEM	82,21
4	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych zamykającej przestrzeń rynny dachowej  <dach nad główną częścią budynku>17,62*2<poła>+4,30*3<poła>	m m	48,14	
				RAZEM	48,14
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana rynny dachowej prostokątnej z blachy ocynkowanej (wraz ze sztucem) (<dach nad główną częścią budynku>17,62*2<poła>+4,30*3<poła>)*0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,88	
				RAZEM	28,88
6	TZKNBK VII -207 analogia	Odgrzybianie gontów dachowych przez opryskiwanie - sodowanie jednokrotnie sodą oczyszczoną z zastosowaniem drabin linowych  <dach nad główną częścią budynku>17,62*7,20*2<poła>+2,15*6,30*3<poła>-3,30*3,08*2<poła>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,04	
				RAZEM	274,04
7	TZKNBK VI - 126 analogia	Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem grzybobójczym i owadobójczym - FOBOS NW BEZBARWNY  <dach nad główną częścią budynku>17,62*7,20*2<poła>+2,15*6,30*3<poła>-3,30*3,08*2<poła>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,04	
				RAZEM	274,04
8	TZKNBK XV 0651-01 analogia	Lakierowanie zagruntowanych gontów drewnianych na dachu głównego budynku lakierem FOBOS Z-LAK- pierwszy raz  <dach nad główną częścią budynku>17,62*7,20*2<poła>+2,15*6,30*3<poła>-3,30*3,08*2<poła>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,04	
				RAZEM	274,04
9	TZKNBK XV 0651-02 analogia	Lakierowanie zagruntowanych gontów drewnianych na dachu głównego budynku lakierem FOBOS Z-LAK - drugi i trzeci raz Krotność = 2 <dach nad główną częścią budynku>17,62*7,20*2<poła>+2,15*6,30*3<poła>-3,30*3,08*2<poła>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274,04	
				RAZEM	274,04