



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

Obrzycko, 17.09.2024 r.

PZP.271.13.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Obrzycko”, nr sprawy PZP.271.13.2024

Gmina Obrzycko na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót dotyczącym przebudowy drogi w m. Gaj Mały w dziale 3 poz. 1 dotyczy wykonania podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 gr. 20cm, natomiast w projekcie budowlanym przewidziano wykonanie warstwy gr. 15cm. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:

Należy wykonać podbudowę z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 gr. 20cm

Pytanie 2:

W przedmiarze robót dotyczącym przebudowy drogi w m. Gaj Mały w dziale 3 poz. 1 dotyczy wykonania nawierzchni z tłuczni kamiennego warstwa dolna gr. 20cm, natomiast w projekcie budowlanym przewidziano wykonanie warstwy gr. 25cm. Proszę o wyjaśnienie jaką grubość przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:

Należy wykonać nawierzchnię z tłuczni kamiennego łamanego 0/31,5mm warstwa gr. 20cm.

Pytanie 3:

W projekcie budowlanym dotyczącym przebudowy drogi w m. Gaj Mały przewidziano wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego. W załączonym przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania warstw bitumicznych. Proszę o dokładne określenie zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania warstw bitumicznych.



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

Pytanie 4:

W projekcie budowlanym dotyczącym przebudowy drogi w m. Gaj Mały przewidziano humusowanie poboczy na gr. 10cm. W załączonym przedmiarze przewidziano jedynie profilowanie poboczy gruntowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy wykonać profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych bez humusowania i obsiania trawą.

Odpowiedzi oraz zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.